

ORIGINAL

CONSTRUCTORA SORMA SRL

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE



Ayda Luis
41 sept 2021
02:15 pm

Firma del Representante Legal y Sello Social

PRESENTACIÓN:

OFERTA ECONOMICA (SOBRE B)

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

PROCESO DE REFERENCIA:

(COMEDORES ECONOMICOS-CCC-CP-2021-0006)

Dirección: San Vicente de Paul 419, esq. Presidente Estrella Ureña, Los Mina

Teléfonos: 809-592-1819 EXT: 227-228 / 809-643-4025

Correo electrónico: comitecompras@comedoreseconomicos.gob.do

INDICE

- A. Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033)
- B. Presupuesto
- C. Análisis de Costos Unitarios
- D. Garantía de la Seriedad de la Oferta



Handwritten signature

SNCC.F.033



No. EXPEDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS
CCC-CP--2021-0006

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

01 de septiembre de 2021

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA SORMA, SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	CONSTRUCCION DE LA CAMARA FRIGORIFICA Y DE CONSERVACION QUE ESTARA UBICADA EN LA VILLA OLIMPICA	und	1	\$ 11,077,880.54	\$ 158,885.94	\$ 11,236,766.48
<p>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS 11,236,766.48</p> <p>Valor total de la oferta en letras: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 48/100 CENTAVOS.</p>						

Ricardo Antonio Mateo Santana en calidad de Representante legal debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA SORMA, SRL



Ricardo Antonio Mateo Santana

Firma _____ Fecha: 01/ SEP/ 2021



¹ Si aplica.
² Si aplica.



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
ESTIMADO DE COSTO
CONSTRUCCION DE CAMARAS FRIGORIFICAS Y DE CONSERVACION ALIMENTOS
VILLA OLIMPICA, SANTO DOMINGO ESTE



No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO. U	VALOR	SUB-TOTAL
1.-	PRELIMINARES					
1.1.-	Movilización y Desmovilización	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
1.2.-	Replanteo	192.83	M2	105.00	20,247.15	
						45,247.15
2.-	PREPARACION BASE CUARTO FRIO					
2.1.-	Corte de Perímetro de Piso de Concreto Existente con Equipo	45.08	ML	300.00	13,524.00	
2.2.-	Demolición de Superficie de Piso de Concreto, con un espesor de 0.10mts.	12.31	M3N	2,830.00	34,837.30	
2.3.-	Excavación Con Equipo de Fosa Para Cuarto Frio, se considera 15 cm para estabilización de terreno	18.47	M3N	1,500.00	27,705.00	
2.4.-	Botes (Incluye Acarreos), carga y bote de material en camión de 6 m3.	43.71	M3E	600.00	26,226.00	
2.5.-	Regado, nivelación y compactación de granzote 10 cm	12.31	M3C	1,050.00	12,925.50	
2.6.-	Hormigón de nivelación con espesor de 5cm,	6.16	M3	8,600.00	52,976.00	
2.7.-	Suministro y colocación de lona asfáltica de aislante 4 mm, y aislante de suelo	197.95	M2	650.00	128,667.50	
2.8.-	Piso de Hormigón 15 cm, fc 240, con fibra y malla electrosoldada, nivelacion con equipos y semi-pulido	18.47	M3	12,500.00	230,875.00	
2.9.-	Diseño y Construcción de Estructura Metalica Para Colgar Carne. Incluye: 9 Pedestales, 36 Pernos de Anclaje Químico, 9 Columnas de 2.2 metros de altura, 3 Vigas Principales de 4.5 metros de longitud, 20 Vigas Secundarias de 2.9 metros de longitud y 480 ganchos de carne en acero inoxidable en forma de 5, 10" de largo y 3/8" de espesor. Incluye Pintura Anti Oxido y Dos Manos de Pintura de Mantenimiento. (Esta partida se pagara conforme al diseño estructural y al analisis de costo presentado)	1.00	PA	842,000.00	842,000.00	
						1,369,736.30
3.-	CONSTRUCCION DE CAMARA FRIGORIFICA MODULAR, AREA DE CONGELACION DE CARNES ROJAS, CARNES BLANCA, CONSERVADOR Y PRE CAMARA (ALTURA 2.5m)					
3.1.-	Suministro y colocación de paneles para cámara frigorífica de de espesor 10cm, altura de panel de 2.50mt, acabado exterior e interior banda color liso de 0.6mm en Paredes	167.18	M2	8,600.00	1,437,748.00	
3.2.-	Suministro y colocación de paneles de espesor 10cm, altura de panel de 2.50mt, acabado exterior e interior banda color liso de 0.6mm para TECHOS	123.13	M2	8,600.00	1,058,918.00	
3.3.-	Asilamiento Piso en paneles reforzado (inyectado), con espesor de 100mm, acabado interior con curva sanitaria.	105.74	M2	4,400.00	465,256.00	
3.4.-	Suministro e instalación de puerta pivotante de cámara frigorífica de conservación con llavin, pulsador interior de seguridad para abrir desde el interior, cortinas de lamas PVC, panel de 10cm, con marco. 1.00 x 2.10 x 0.10, temperatura de 0° C	2.00	UD	80,600.00	161,200.00	
3.5.-	Suministro e instalación de puerta pivotante de Cámara Frigorífica de congelación para T° -20° C con llavin, pulsador interior de seguridad para abrir desde el interior, cortinas de lamas PVC, panel de 10cm, con marco. 1.20 x 2.10 x 0.11	2.00	UD	87,261.00	174,522.00	
						3,297,644.00
4.00	EQUIPOS PARA CUARTO FRIO					
4.1.-	Central de refrigeración para temperatura de -20°C a 60Hz, potencia frigorífica 1.560W, temperatura de cámara -20°C y exterior 32°C, Potencia del compresor 2.5CV) Hermético (Carnes Rojas) Unidad Condensadora y Evaporadora. Especificar por separado.	1.00	UD	1,434,880.00	1,434,880.00	
	Unidad Condensadora	2.00		415,360.00		
	Unidad Evaporadora	2.00		302,080.00		
4.2.-	Equipo De Refrigeración par temperatura de -20°C a 60Hz, potencia frigorífica 1.560W, temperatura de cámara -20°C y exterior 32°C, Potencia del compresor 1 3/4CV) Hermético. Carnes Blancas Unidad Condensadora y Evaporadora. Especificar por separado.	1.00	UD	1,434,880.00	1,434,880.00	
	Unidad Condensadora	2.00		415,360.00		
	Unidad Evaporadora	2.00		302,080.00		



Quaril Yato

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
ESTIMADO DE COSTO
CONSTRUCCION DE CAMARAS FRIGORIFICAS Y DE CONSERVACION ALIMENTOS
VILLA OLIMPICA, SANTO DOMINGO ESTE



No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO. U	VALOR	SUB-TOTAL
1.-	PRELIMINARES					
4.3.-	Equipo De Refrigeracion par temperatura de 0°C a 60Hz, potencia frigorifica 1.560W, temperatura de camara 0°C y exterior 32°C. . Conserva. Unidad Condensadora y Evaporadora. Especificar por separado. Area de Vegetales	1.00	UD	641,979.00	641,979.00	
	Unidad Condensadora		1.00	331,344.00		
	Unidade Evaporadora		1.00	310,635.00		
4.4.-	Suministro e Instalacion de Unidad de Aire Acondicionado tipo Split de 36,000 BTU con Consola de Pared Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 Incl. Materiales Mecanicos y Controles	1.00	UD	189,980.00	189,980.00	
	Unidad Condensadora				-	
	Unidad Evaporadora				-	
4.5.-	Valvula Equilibrio de presion	1.00	UD	30,000.00	30,000.00	
						3,731,719.00
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.01	Salidas Luces Techo LED Incl. Lámparas Modulares LED para Bajas Temperaturas	16.00	UD	11,500.00	184,000.00	
5.02	Salidas Luces LED en Techo de Area de Transición Incl. Lámparas Modulares LED	2.00	UD	6,500.00	13,000.00	
5.03	Interruptores Triples	4.00	UD	2,500.00	10,000.00	
5.04	Instalaciones de Alimentación Eléctrica desde cuarto de planta, incluye caja de breaker, tuberías en EMT, alambres y mano de obra. (Partida a cubicar por desglose y aprobacion de la Supervisión).	1.00	PA	150,650.00	150,650.00	
						357,650.00
7.00	LIMPIEZA FINAL					
7.01	Limpieza Continua y Final	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
						25,000.00
	SUBTOTAL GENERAL					RD\$ 8,826,996.45
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica	10.00%				882,699.65
	Gastos Administrativos	5.00%				441,349.82
	Transporte	3.00%				264,809.89
	Seguros y Fianzas	2.50%				220,674.91
	Itbis (18% Dirección Técnica)	18.00%				158,885.94
	Imprevistos (Sujeto Aprobacion)	5.00%				441,349.82
	SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$ 2,409,770.03
	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO					RD\$ 11,236,766.48



Quariz Yotz

ANALISIS DE COSTOS CON ITBIS TRANSPARENTADO CAMARA FRIGORIFICAS COMEDORES ECONOMICOS

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS	CANT	UND	FT	COSTO	ITBIS	PU	VALOR
Movilización y Desmovilización	1.00	PA					
M.O. Movilización y Desmovilización	1.00	pa	1.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
Herramientas y Equipos	1.00	pa	1.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	10,000.00
							25,000.00
Replanteo	192.83	M2					
M.O. Charrancho	1.00	pa	1.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00
Madera a Todo Costo	1.00	pa	1.00	12,073.86	2,173.29	14,247.15	14,247.15
							105.00
Corte de Perímetro de Piso	45.08	ML					
M.O. Demolición de Superficie de Piso de Concreto, con un espesor de 0.15mts	1.00	pa	1.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
Herramientas y Equipos	1.00	pa	1.00	7,223.73	1,300.27	8,524.00	8,524.00
							300.00
Demolición de Superficie de Piso	12.31	M3N					
Alquiler de equipo para demolición	1.00	pa	1.00	20,201.10	3,636.20	23,837.30	23,837.30
M.O. Corte de Perímetro de Piso de Concreto Existente con Equipo	1.00	pa	1.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
Herramientas	1.00	pa	1.00	5,084.75	915.25	6,000.00	6,000.00
							2,830.00
Excavación Con Equipo	18.47	M3N					
Alquiler de equipo para excavación	1.00	pa	1.00	16,699.15	3,005.85	19,705.00	19,705.00
M.O. Excavación Con Equipo de Fosa Para Cuarto Frio, se considera 15 cm para estabilización de terreno	1.00	m3	1.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
Herramientas y Equipos	1.00	pa	1.00	3,389.83	610.17	4,000.00	4,000.00
							1,500.00



ANALISIS DE COSTOS CON ITBIS TRANSPARENTADO CAMARA FRIGORIFICAS COMEDORES ECONOMICOS

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS	CANT	UND	FT	COSTO	ITBIS	PU	VALOR
--------------------------	------	-----	----	-------	-------	----	-------

Bote de Material	1.00	M3E					
M.O. Bote (Incluye Acarreos), carga y bote de material en camión de 6 m3.	1.00	M3	1.00	550.00	-	550.00	550.00
Limpieza Manual	1.00	pa	1.00	42.37	7.63	50.00	50.00
							600.00

Relleno Granzote	1.00	M3C					
Suministro de Granzote	1.00	M3	1.00	550.00	-	550.00	550.00
M.O. Regado, nivelación y compactación de granzote 10 cm	1.00	M3	1.00	400.00	-	400.00	400.00
Herramientas y Equipos	1.00	pa	1.00	84.75	15.25	100.00	100.00
							1,050.00

Hormigón de nivelación	1.00	M3					
Suministro Hormigón Industrial 180kg/cm2	1.00	m3	1.00	5,508.47	991.53	6,500.00	6,500.00
Suministro e Instalacion de Perfiles Metalicos para Rateo de Superficie	1.00	pa	1.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
M.O. Nivelado y Vaciado	1.00	pa	1.00	600.00	-	600.00	600.00
Herramientas y Equipos	1.00	pa	1.00	423.73	76.27	500.00	500.00
							8,600.00

Lona asfáltica de aislante	1.00	M2					
Suministro y colocación de lona asfáltica de aislante 4 mm, y aislante de suelo	1.00	m2	1.00	600.00	-	600.00	600.00
Herramientas y Equipos	1.00	pa	1.00	42.37	7.63	50.00	50.00
							650.00



ANALISIS DE COSTOS CON ITBIS TRANSPARENTADO CAMARA FRIGORIFICAS COMEDORES ECONOMICOS

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS	CANT	UND	FT	COSTO	ITBIS	PU	VALOR
--------------------------	------	-----	----	-------	-------	----	-------

Piso de Hormigon	1.00	M3					
Suministro de Hormigon Industrial fc 240, con fibra	1.00	m3	1.00	7,203.39	1,296.61	8,500.00	8,500.00
Suministro e Instalacion de Malla Electrosoldada	1.00	pa	1.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
Suministro e Instalacion de Perfiles Metalicos para Rateo de Superficie	1.00	pa	1.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
M.O. Ligado y Vaciado	1.00	pa	1.00	600.00	-	600.00	600.00
Semi Pulido de Piso con Equipo	1.00	pa	1.00	700.00	-	700.00	700.00
Herramientas y Equipos	1.00	pa	1.00	593.22	106.78	700.00	700.00
							12,500.00

Estructura Metalica	1.00	PA					
Diseño Estructural	1.00	pa	1.00	29,661.02	5,338.98	35,000.00	35,000.00
Zapatas y Pedestales	9.00	ud	1.00	15,000.00	-	15,000.00	135,000.00
Columnas Metalicas	9.00	ud	1.00	20,000.00	-	20,000.00	180,000.00
Vigas Principales y Secundarias Metalicas	1.00	pa	1.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
Ganchos de Soporte de Acero Inoxidable	480.00	ud	1.00	400.00	-	400.00	192,000.00
Uniones	1.00	pa	1.00	84,745.76	15,254.24	100,000.00	100,000.00
							842,000.00

Paneles de Aislamiento en Paredes	1.00	M2					
Suministro y colocación de paneles para cámara frigorífica de de espesor 10cm, altura de panel de 2.50mt, acabado exterior e interior banda color liso de 0.6mm en Paredes (Todo Costo)	1.00	m2	1.00	7,288.14	1,311.86	8,600.00	8,600.00
							8,600.00

Paneles de Aislamiento en Techos	1.00	M2					
Suministro y colocación de paneles de espesor 10cm, altura de panel de 2.50mt, acabado exterior e interior banda color liso de 0.6mm para TECHOS (Todo Costo)	1.00	m2	1.00	7,288.14	1,311.86	8,600.00	8,600.00
							8,600.00



Quaril y otros

ANALISIS DE COSTOS CON ITBIS TRANSPARENTADO CAMARA FRIGORIFICAS COMEDORES ECONOMICOS


DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS	CANT	UND	FT	COSTO	ITBIS	PU	VALOR
Paneles de Aislamiento en Piso	1.00	M2					
Aislamiento Piso en paneles reforzado (inyectado), con espesor de 100mm, acabado interior con curva sanitaria. (Todo Costo)	1.00	m2	1.00	3,728.81	671.19	4,400.00	4,400.00
							4,400.00
Puerta Pivotante Camara de Conservacion	1.00	UND					
Suministro e instalacion de puerta Pivotante de camara frigorifica de conservacion con llavin, pulsador interior de seguridad para abrir desde el interior, cortinas de lamas PVC , panel de 10cm, con marco. 1.00 x 2.10 x 0.10. (Todo Costo)	1.00	und	1.00	68,305.08	12,294.92	80,600.00	80,600.00
							80,600.00
Puerta Pivotante Camara de Congelacion	1.00	UND					
Suministro e instalacion de puerta Pivotante de Camara Frigorifica de congelacion para T= -20 °C con llavin, pulsador interior de seguridad para abrir desde el interior, cortinas de lamas PVC , panel de 10cm, con marco. 1.20 x 2.10 x 0.11 (Todo Costo)	1.00	und	1.00	73,950.00	13,311.00	87,261.00	87,261.00
							87,261.00
EQUIPOS PARA CUARTO FRIO CARNE ROJA	1.00	UND					
Central de refrigeración para temperatura de -20°C a 60Hz, potencia frigorifica 1.560W, temperatura de camara -20°C y exterior 32°C, Potencia del compresor 2.5CV) Hermetico (Carnes Rojas) Unidad Condensadora y Evaparodora. Especificar por separado. (Suministro, Instalacion y Accesorios)	1.00	und	1.00	1,216,000.00	218,880.00	1,434,880.00	1,434,880.00
Unidad Condensadora	2.00	und	1.00	352,000.00	63,360.00	415,360.00	
Unidade Evaporadora	2.00	und	1.00	256,000.00	46,080.00	302,080.00	
							1,434,880.00



Quarles Yot...

ANALISIS DE COSTOS CON ITBIS TRANSPARENTADO CAMARA FRIGORIFICAS COMEDORES ECONOMICOS

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS	CANT	UND	FT	COSTO	ITBIS	PU	VALOR
EQUIPOS PARA CUARTO FRIO CARNE BLANCA	1.00	UND					
Equipo De Refrigeracion par temperatura de -20°C a 60Hz, potencia frigorifica 1.560W, temperatura de camara -20°C y exterior 32°C, Potencia del compresor 1 3/4CV) Hermetico. Carnes Blancas Unidada Condensadora y Evaparodora. Especificar por separado. (Suministro, Instalacion y Accesorios)	1.00	und	1.00	1,216,000.00	218,880.00	1,434,880.00	1,434,880.00
Unidad Condensadora	2.00	und	1.00	352,000.00	63,360.00	415,360.00	
Unidade Evaporadora	2.00	und	1.00	256,000.00	46,080.00	302,080.00	
							1,434,880.00
EQUIPOS PARA CUARTO FRIO CONSERVACION	1.00	UND					
Equipo De Refrigeracion par temperatura de 0°C a 60Hz, potencia frigorifica 1.560W, temperatura de camara 0°C y exterior 32°C, . Conserva. Unidada Condensadora y Evaparodora. Especificar por separado. Area de Vegetales (Suministro, Instalacion y Accesorios)	1.00	und	1.00	544,050.00	97,929.00	641,979.00	641,979.00
Unidad Condensadora	1.00	und	1.00	280,800.00	50,544.00	331,344.00	
Unidade Evaporadora	1.00	und	1.00	263,250.00	47,385.00	310,635.00	
							641,979.00
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	1.00	UND					
Suministro e Instalacion de Unidad de Aire Acondicionado tipo Spilt de 36,000 BTU con Consola de Pared Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 Incl. Materiales Mecanicos y Controles	1.00	und	1.00	161,000.00	28,980.00	189,980.00	189,980.00
							189,980.00
VALVULA DE EQUILIBRIO DE PRESION	1.00	UND					
Valvula Equilibrio de presion	3.00	und	1.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	30,000.00
							30,000.00



Quarley

ANALISIS DE COSTOS CON ITBIS TRANSPARENTADO CAMARA FRIGORIFICAS COMEDORES ECONOMICOS

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS	CANT	UND	FT	COSTO	ITBIS	PU	VALOR
LUCES LED EN CAMARAS FRIGORIFICAS	1.00	UND					
Salidas Luces Techo LED Incl. Lámparas Modulares LED para Bajas Temperaturas	1.00	und	1.00	9,745.76	1,754.24	11,500.00	11,500.00
							11,500.00
LUCES LED EN AREA DE TRANSICION	1.00	UND					
Salidas Luces LED en Techo de Area de Transición Incl. Lámparas Modulares LED y Mano de Obra	1.00	und	1.00	5,508.47	991.53	6,500.00	6,500.00
							6,500.00
INTERRUPTORES	1.00	UND					
Interruptores Triples (Todo Costo)	1.00	und	1.00	2,118.64	381.36	2,500.00	2,500.00
							2,500.00
ALIMENTACION ELECTRICA	1.00	UND					
Instalaciones de Alimentación Eléctrica desde cuarto de planta, incluye caja de breaker, tuberías en EMT, alambres y mano de obra. (Partida a cubicar por desglose y aprobación de la Supervisión).	1.00	und	1.00	127,669.49	22,980.51	150,650.00	150,650.00
							150,650.00
Limpieza Continua y Final	1.00	PA					
M.O.Limpieza Continua y Final	1.00	und	1.00	12,711.86	2,288.14	15,000.00	15,000.00
Herramientas y Equipos	1.00	und	1.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	10,000.00
							25,000.00



Quarley



Contratante: CONSTRUCTORA SORMA, SRL
Afianzado: CONSTRUCTORA SORMA, SRL
Fianza No.: 30-46-1574-0
Tipo de Fianza: Licitación

Fecha de Efectividad: 02/09/2021
Fecha de Vencimiento: 30/04/2022
Moneda: RD\$
Primer Requerimiento: Si

1.- POR CUANTO (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO) : CONSTRUCTORA SORMA SRL. Ha solicitado en fecha 2 de Septiembre del 2021 a la compañía Humano Seguros, (EN LO ADELANTE EL FIADOR), una fianza por la suma de **RD\$130,000.00** (CIENTO TREINTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100).

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA FRIGORIFICA Y DE CONSERVACIÓN QUE ESTARÁ UBICADA EN LA VILLA OLÍMPICA. REFERENCIA: COMEDORES ECONOMICOS-CCC-CP-2021-006

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite en beneficio de COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO, (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO), y tiene como vigencia desde el 02/09/2021 hasta 30/04/2022, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.-POR CUANTO: Conforme previsto en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano, la presente fianza no es pagadera a primer requerimiento y no posee las condiciones de ser incondicional, irrevocable, ni renovable, por lo que está sujeta al beneficio de excusión.

4.-POR CUANTO: Esta fianza solo podrá ser transferida con el previo consentimiento por escrito del fiador.

5.- POR CUANTO: EL FIADOR, se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta el límite de la suma contratada en la presente fianza, siempre y cuando hayan agotado los procedimientos establecidos en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

a.- Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la

fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria, de acuerdo con la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

b . Esta fianza postergará su validez en caso de fuerza mayor que evite o impida al afianzado el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente póliza.

6.- POR CUANTO: La devolución de la prima y gastos se registrá por lo previsto en el Artículo 66 de la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

8- POR CUANTO: **Humano Seguros**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo como lo establece la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, otorga la presente fianza por el valor de **RD\$130,000.00** exigida a los señores afianzados, conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual: **Humano Seguros** firma la presente fianza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana



Quarles