

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONOMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA



No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
I.-	Preliminares					
1.1.-	Caseta materiales Obra y Campamento	PA		1.00	-	
1.2.-	Movilización y Desmovilización	Meses		4.00	-	
1.3.-	Replanteo	M2		31.56	-	
						-
II.-	Demoliciones					
2.1.-	Demolición de estructura existente	PA		1.00	-	
2.2.-	Bote de escombros	Viaje		15.00	-	
		PA			-	-
III.-	Movimiento de Tierra					
3.1.-	Corte en terreno 0.50 cm	M3		15.78	-	
3.2.-	Relleno compactado material granular 95% proctor	M3		89.26	-	
3.3.-	Excavaciones zapata de muros y columnas	M3		28.55	-	
3.4.-	Relleno dematerial granular	M3		25.77	-	
3.5.-	Bote	M3		24.14	-	
						-
IV.-	Hormigón					
4.1.-	Torta de regulación	M3		0.76	-	
4.2.-	Zapara de muros de 20cm	M3		2.37	-	
4.3.-	Zapata de columnas C1	M3		4.73	-	
4.4.-	Zapata de columnas CC	M3		-	-	
4.5.-	Columnas C1, 0.20 x 0.20 8 Ø 1/2 estribos de Ø 3/8 @ 0.10	M3		0.91	-	
4.6.-	Columnas CC, 0.15 x 0.20, 4Ø 1/2 + 4Ø 3/8 estribos de Ø 3/8 @ 0.15	M3		-	-	
4.7.-	Viga amarre nivel de piso 0.15 x 0.20	M3		1.16	-	
4.8.-	Viga amarre nivel dintel 0.15 x 0.20	M3		0.40	-	
4.9.-	Vigas V-1, 0.20 x 0.40 3 Ø 1" + 2 Ø 1/2" estribos de Ø 3/8 a 0.20	M3		-	-	
4.10.-	Vigas V -2, 0.20 x 0.40 4 Ø 1/2" + 4 Ø 3/8" estribos de 3/8 a 0.15	M3		2.11	-	
4.11.-	Vigas V -3, 0.20 x 0.40, 4 Ø 1/2" + 4 Ø 3/8" esribos de 3/8 a 0.15.	M3		-	-	

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA



No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
4.12.-	Losa de Techo e = 0.12	M3		3.41	-	
4.13.-	Torta de Piso e=0.10	M2		(146.60)	-	
4.14.-	Calzada simple frotada en el perimetro	M2		50.00	-	
						-
V.-	Muros de Block					
5.1.-	Muros de blockde 15cm, bajo nivel de piso	M2		12.64	-	
5.2.-	Muros de blockde 15cm,	M2		33.13	-	
5.3.-	Muros de blockde Antepecho	M2		33.91	-	
						-
VI.-	Terminaciones					
6.1.-	Pañete de Techo	M2		77.23	-	
6.2.-	Pañete Exterior	M2		99.54	-	
6.3.-	Pañete Interior	M2		(17.70)	-	
6.2.-	Mochetas	ML		63.35	-	
6.3.-	Cantos	ML		70.25	-	
6.4.-	Fino de techo	M2		55.34	-	
6.5.-	Zabaleta	ML		51.92	-	
6.6.-	Careteo	M2		38.62	-	
6.7.-	Desague de Techo 3"	UD		6.00	-	
						-
VII.-	Revestimeintos y Pisos					
7.1.-	Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15	M2		14.18	-	
7.2.-	Piso en comedor PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50	M2		36.08	-	
7.3.-	Piso en Oficinas en Casa Guardia, Deposito y Tikes	M2		13.47	-	
7.4.-	Rampa acceso almacen	M2		13.50	-	
7.5.-	Piso pulido en almacen y area lavado	M2		31.37	-	
7.6.-	Piso en Baños	M2		3.86	-	
7.7.-	Revestimiento en baño paredes	M2		19.36	-	
7.8.-	Revestimiento en pared cocina	M2		28.18	-	
7.9.-	Revestimiento en pared Lavadero	M2		4.32	-	

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA



No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
7.10.-	Zocalos	MI		57.90	-	
						-
VIII.-	Puertas, Ventanas y Plafond					
8.1.-	Puerta comercial Entrada con dos paños fijos	UD		1.00	-	
8.2.-	Puertas Polimetal 2.10 x 0.8	UD		2.00	-	
8.3.-	Puertas Polimetal 2.10 x 0.9	UD		2.00	-	
8.4.-	Puertas Polimetal 2.10 x 1.00	UD		2.00	-	
8.5.-	Puerta enrollable Almacen	UD		1.00	-	
8.6.-	Ventanas Salormonicas	Pies2		-	-	
8.7.-	Cristal frontal Tikect	Pies2		6.46	-	
						-
IX.-	Sanitaria y aguas servidas					
9.1.-	Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, piezas e instalación	UD		4.00	-	
9.2.-	Lavamanos blaco, incluye piezas accesorios e intalación	UD		4.00	-	
9.3.-	Ducha de agua fria, suministro, piezas e instalación	UD		2.00	-	
9.4.-	Lavadero de granito doble	UD		1.00	-	
9.5.-	Desague de piso de 2" instalado	UD		5.00	-	
9.6.-	Espejos	UD		4.00	-	
9.7.-	Jaboneras	UD		4.00	-	
9.8.-	Trampas de grasa 1 x 1 x 1	UD		3.00	-	
9.9.-	Septica Colector General	UD		1.00	-	
9.10.-	Camara septica 1.70 x 3.40 x 1.60	UD		1.00	-	
9.11.-	Fragadero Exterior doble engranito vaciado	UD		1.00	-	
9.12.-	Caseta de Bomba	UD		1.00	-	
9.13.-	Cisterna 4,000 Gls. Tierra, 2.50X3.50X2.00 Mts	UD		1.00	-	
9.11.-	Bomba Mayer 1HP	UD		1.00	-	
9.12.-	Tinacos 500Gls	UD		1.00	-	
9.13.-	Canalización de agua en cocina incluye regilla de piso frontal estufas	UD		14.00	-	
						-

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONOMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA



No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
X.-	Electricidad					
10.1.-	Salida Luz Cenital	UD		19.00	-	
10.2.-	Salida TC 110 V Doble	UD		10.00	-	
10.3.-	Salida TC 220 V, sencillo	UD		2.00	-	
10.4.-	Salida Interptores Sencillo	UD		5.00	-	
10.5.-	Salida Interptores Doble	UD		6.00	-	
10.6.-	Salida Interptores Triple	UD		2.00	-	
10.7.-	Salidas Abanicos de techo	UD		7.00	-	
10.8.-	Salida A/A	UD		1.00	-	
10.9.-	Salida Letrero	UD		1.00	-	
10.10.-	Salida Bomba de agua	UD		1.00	-	
10.11.-	Salida conexión Campanas Cocina	UD		2.00	-	
10.12.-	Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion)	UD		1.00	-	
10.13.-	Luminarias 2 x 2 LED	UD		5.00	-	
10.14.-	Luminarias de Cocina	UD		3.00	-	
10.15.-	Luminarias Exteriores	UD		8.00	-	
10.16.-	Abanicos de techo KDK instalados	UD		7.00	-	
10.17.-	Panel de distribución 16 espacios 1 PH	UD		1.00	-	
10.18.-	Acometida Primaria 3H desde poste hasta transfer soterrada	UD		1.00	-	
10.19.-	Materiales Eléctricos (cubicar desglosado)	PA		1.00	-	
10.20.-	M.O. Electrica	PA		1.00	-	
						-
XI.-	Pintura					
11.1.-	Primer base	M2		214.20	-	
11.2.-	Pintura Exterior Acrilica	M2		99.54	-	
11.3.-	Pintura Interior Acrilica	M2		29.30	-	
11.4.-	Techos	M2		85.35	-	
11.5.-	Verja Perimetral	M2		90.00	-	
11.6.-	Caseta de Bomba	M2		40.00	-	

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONOMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA



No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
						-
XI.-	Equipamiento Cocina					
12.1.-	Suminsitro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxidable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura.	UD		2.00	-	
12.2.-	Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V	UD		2.00	-	
12.3.-	Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana	UD		2.00	-	
12.4.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado.	UD		1.00	-	
12.5.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños.	UD		1.00	-	
12.6.-	Suministro y Fabricación de Exibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable.	UD		1.00	-	
12.7.-	Freezer	UD		1.00	-	
12.8.-	Nevera	UD		1.00	-	
12.9.-	Marmitas de Gas	UD		1.00	-	
12.10.-	Volteable	UD		1.00	-	
12.11.-	Fregadero Inclinado de Granito para Ollas	P2		46.00	-	
						-
XII.-	Verja malla Ciclónica				-	
13.1.-	Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15 x 20 x 80, zapata y 4 líneas de block de 6".	ML		17.80	-	
13.2.-	Verja Perimetral en muro de block en tres laterales con columnas a 4 metros y 2.20 metros de altura	M2		214.96	-	
13.3.-	Puerta de acceso Peatonal	UD		1.00	-	
13.4.-	Puerta de acceso Vehicular	UD		0.00	-	
						-
XIV.-	Impemeabilización de techo y canalización de aguas					
14.1.-	Limpieza y preparación	M2		147.26	-	

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA



No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
14.2.-	Impermeabilizante Polybrite 24 don manos y primer	M2		147.26	-	
						-
XV.-	Area de Lavadero					
15.1.-	Estructura metálica soporte para cubierta	M2		12.00	-	
15.2.-	Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado	M2		12.00	-	
						-
XVI.-	Miselaneos					
16.1.-	Tanja en Bronce, incluye muro base	P.A		1.00	-	
16.2.-	Letrero acrílico	P.A		1.00	-	
16.3.-	Tramera en metal en Almacen	UD		2.00	-	
16.4.-	Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.)	UD		2.00	-	
16.5.-	Tanque de gas	UD		1.00	-	
16.6.-	Depósito de Combustible	UD		1.00	-	
16.7.-	Planta Eléctrica	UD		1.00	-	
16.8.-	Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.9.-	Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.10.-	Sillas de Oficina	UD		3.00	-	
16.11.-	Mesas Comedor tipo maleta	UD		6.00	-	
16.12.-	Sillas comedo Plegable	UD		24.00	-	
16.13.-	Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria	PA		1.00	-	
						-
	Sub-Total general					-
	Dirección Técnica	10.00%				-
	Seguro y Fianza	2.50%				-
	Transporte	3.50%				-
	Gastos Admisnitrativos	5.00%				-
	Iey Fondo Pensiones y Jubilicaiones	1.00%				-
	Estudio de Suelo					
	ITBIS	18.00%				-
	Total General					-

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA



No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales

Elaborado por:
