

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
LOTE 2 CCC-CP-2019-0012
REMODELACION COMEDOR VILLA OLIMPICA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
I.-	Preliminares					
1.1.-	Caseta materiales Obra y Campamento	PA		2.00	-	
1.2.-	Movilización y Desmovilización	Meses		3.00	-	
						-
II.-	Desmantelamientos					
2.1.-	Desmantelamiento de Aluzinc existente	M2		6,878.12	-	
2.2.-	Bote de escombros a 8Km.	Viaje		20.00	-	
					-	-
III.-	Estructura de techo, Reparación de Acero					
3.1.-	Sustitución de elementos de barras y/o angulares de Tijerillas de Techo despues de limpieza estimadas en 100 unidades	M2		144.00	-	
3.2.-	Reparación de Columnas de Soporte en acero y colocacion de pedestal de protección,	UD		8.00	-	
3.3.-	Limpieza Mecánica de Tijerillas	M2		6,878.12	-	
3.4.-	Primer base en tijerillas materiales y mano de obra	M2		6,878.12	-	
3.5.-	Mantenimiento en tijerillas materiales y mano de obra	M2		6,878.12	-	
						-
IV.-	Cubierta de techo					
4.1.-	Suministro de Aluzinc Natural Tipo r de 45 mm	M2		6,878.12	-	
4.2.-	Cubrefaltas	PL		180.86	-	
4.3.-	Cierre perimetral	M2		897.42	-	
4.4.-	Tornilleria	UD		15,000.00	-	
4.5.-	Instalación Aluzinc	M2		6,878.12	-	
4.6.-	Plancha Aluzinc translúcidos de 8.5'	UD		150.00	-	
4.7.-	Suministro y colocación de caños	PL		800.32	-	
4.8.-	Suministro y colocación de bajantes de 3"	PL		393.60	-	
						-
V.-	Plataforma de trabajo					
5.1.-	Renta de Plataforma para limpieza y pintura, dos unidades	Dias		60.00	-	

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
LOTE 2 CCC-CP-2019-0012
REMODELACION COMEDOR VILLA OLIMPICA
PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
5.2.-	Renta de Andamios para dos meses dos torres con plataforma	Meses		4.00	-	
						-
	Sub-Total general					-
	Dirección Técnica	10.00%				-
	Seguro y Fianza	3.00%				-
	Transporte	2.50%				-
	Gastos Admisnitrativos	5.00%				-
	ley Fondo Pensiones y Jubilaciones	1.00%				-
	Codia	0.100%				-
	ITBIS	18.00%				-
	Total General					-
	Costo por metro cuadrado					-

Elaborado por:

Revisado por :
