

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PERSUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
I. -	Preliminares					
1.1.-	Levantamiento e Ingeniería	PA		1.00		
1.2.-	Movilización y Desmovilización	PA		3.00		
						-
II. -	Demoliciones					
2.1.-	Apertura hueco puerta Almacén	PA		1.00		
2.2.-	Demoliciones en área de construcción lavadero	PA		1.00		
2.3.-	Demoliciones en área de oficinas para caseta de tikets	PA		1.00		
2.4.-	Demolición caseta de bomba y cisterna y área de cisterna	PA		1.00		
		PA				-
III. -	Movimiento de Tierra					
3.1.-	Excavación muro zapata despensa y cuarto de guardia	M3		2.43		
3.2.-	Excavaciones puerta entrada almacén y rampa de acceso	M3		42.65		
3.3.-	Excavaciones muro línea de cocina	M3		1.00		
3.4.-	Corte y relleno terreno frontal	M3		50.00		
						-
IV. -	Hormigón					
4.1.-	Zapara de muros de 20cm despensa y cuarto de guardia	M3		0.74		
4.2.-	Platea para casa de bomba	M3		0.15		
4.3.-	Rampa de acceso Almacén	M3		4.95		
4.4.-	Losa de piso área de lavadero	M3		3.52		
4.5.-	Reparación de calzada simple frotada en el perímetro	M2		70.00		
4.6.-	Rampa de acceso peatonal frontal	M2		10.00		

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PERSUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHURUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
4.7.-	Reparaciones Estructurales (estimado hasta informe Estructural) estas consisten en reparaciones de acreo expuesto y reforzar esta áreas. Este vaolr es estimado y se daran las especificacines y metodología de trabajo al inicio de la obra. Monto a Cubicar por desglose	PA	500,000.00	1.00		
						-
V. -	Muros de Block					
5.1.-	Muros de blok de 20cm, despensa, casa de guardia, cierre de puertas, cierre ventana	M2		18.60	-	
5.2.-	Muros de blok de 20cm, casa de bomba	M2		6.40	-	
						-
VI. -	Terminaciones					
6.1.-	Pañete de techo en área de almacén, y servicios a sustituir el existente	M2		75.88	-	
6.1.-	Pañete interior y exterior	M3		62.80	-	
6.2.-	Mochetas	ML		30.00	-	
6.3.-	Cantos	ML		45.00	-	
						-
VII. -	Revestimeintos y Pisos					
7.1.-	Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15	M2		43.65	-	
7.2.-	Piso en Baños	M2		7.91	-	
7.3.-	Revestimiento en baño paredes	M2		21.94	-	
7.4.-	Revestimiento en pared cocina	M2		49.89	-	
						-
VIII. -	Puertas, Ventanas y Plafond					
8.1.-	Puertas Metálicas instaladas con llavín	UD		10.00	-	
8.2.-	Puerta de Cristal doble entrada	UD		1.00	-	
8.3.-	Puerta enrrollable de almacén	UD		1.00	-	
8.4.-	Ventanas tipo celocias bronce claro	Pies2		140.94	-	
8.5.-	Ventanas corredizas bronce	Pies2		124.26	-	



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PERSUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
8.6.-	Plafon tipo vinil area de comedor y cocina	M2		104.93	-	
						-
IX.-	Sanitaria y aguas servidas					
9.1.-	Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, piezas e instalación	UD		3.00	-	
9.2.-	Lavamanos blanco, incluye piezas accesorios e instalación	UD		3.00	-	
9.3.-	Mezcaldora duchas	UD		1.00	-	
9.4.-	Mezcaldora lavamanos	UD		3.00	-	
9.5.-	Construcción registro inspección	UD		4.00	-	
9.6.-	Construcción trampa de grasa	UD		2.00	-	
9.7.-	Desague de piso	UD		4.00	-	
9.8.-	Cisterna 4,000 Gls. Tierra, 2.50X3.50X2.00 Mts. Nota: esta partide sera ejecutada en el momento que se realice la limpieza de la cisterna existente, para ver si es reparable.	UD		1.00	-	
9.9.-	Tinaco de 500 Gls	UD		1.00	-	
9.10.-	Moto 1HP y Tanque	UD		1.00	-	
9.11.-	Materiales de Instalación	PA		1.00	-	
9.12.-	Mano de Obra	PA		1.00	-	
						-
X.-	Electricidad					
10.1.-	Lampara 2 x 2 en comedor	UD		4.00	-	
10.2.-	Lampara water prood en cocina y almacen	UD		4.00	-	
10.3.-	Lamparas exterior	UD		7.00	-	
10.4.-	Avanicos de Techo KDK	UD		6.00	-	
10.5.-	Avanicos de pared en tikec KDK	UD		1.00	-	
10.6.-	Salida para luz Cenital	UD		10.00	-	
10.7.-	Salida para Interruptor Simple	UD		6.00	-	
10.8.-	Salida para Interruptor Doble	UD		6.00	-	
10.9.-	Salida T.C. 120V Doble en cocina	UD		12.00	-	

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PERSUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
10.10.-	Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion)	UD		1.00	-	
10.11.-	Salidas de Abanicos de Techos	UD		6.00	-	
10.12.-	Iluminacion Exterior	UD		5.00	-	
10.13.-	Materiales	PA		1.00	-	
10.14.-	Mano de Obra	PA		1.00	-	
						-
XI. - Pintura General						
11.1.-	Pintura Acrilica en techo	M2		245.12	-	
11.2.-	Pintura Acrilica pared en interior	M2		352.44	-	
11.3.-	Pintura Acrilica en exterior	M2		189.84	-	
11.4.-	Pintura en verja perimetral en muro de block	M2		132.61	-	
						-
XII. - Equipamiento cocina						
12.1.-	Suminsitro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxodable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura.	UD		2.00	-	
11.2.-	Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V	UD		2.00	-	
12.3.-	Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana	UD		2.00	-	
12.4.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado.	UD		1.00	-	
12.5.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaios.	UD		1.00	-	
12.6.-	Suministro y Fabricación de Exibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable.	UD		1.00	-	
12.7.-	Freezer	UD		1.00	-	
12.8.-	Nevera	UD		1.00	-	
12.9.-	Marmitas de Gas	UD		1.00	-	
12.10.-	Fregadero Inclinado de Granito para Ollas	P2		46.00	-	

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PERSUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
12.11.-	Canalización de agua en cocina incluye regilla	UD		14.00	-	
12.12.-	Fregadero Inclinado de Granito para Ollas	P2		46.00	-	
						-
XIII. -	Verja malla Ciclónica					
13.1.-	Reparación en verja ciclónica 6 pies de alto colocar palometas y alambre de púas. Parte frontal	ML		29.00	-	
13.2.-	Verja Perimetral en muro de block en tres laterales con columnas a 4 metros y 2.20 metros de altura	M2		39.55	-	
13.3.-	Puerta de acceso Peatonal	UD		1.00	-	
13.4.-	Puerta de acceso Vehicular	UD		1.00	-	
						-
XIV. -	Area de Lavadero					
14.1.-	Estructura metálica soporte para cubierta	M2		21.50	-	
14.2.-	Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado	M2		21.50	-	
						-
XV. -	Impemeabilización de techo y canalización de aguas					
15.1.-	Limpieza y preparación	M2		262.58	-	
15.2.-	Corrección de pendientes y desagues	PA		1.00	-	
15.3.-	Impermeabilizante Polybrite 24 dos manos y primer	PA		241.63	-	
						-
XVI. -	Miselaneos					
16.1.-	Tarja en Bronce, incluye muro base	P.A		1.00	-	
16.2.-	Letrero acrilico	P.A		1.00	-	
16.3.-	Trameria en metal en Almacen	UD		3.00	-	
16.4.-	Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.)	UD		2.00	-	
16.5.-	Tanque de gas	UD		1.00	-	

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PERSUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
16.6.-	Depósito de Combustible	UD		1.00	-	
16.7.-	Planta Eléctrica	UD		1.00	-	
16.8.-	Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.9.-	Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.10.-	Sillas de Oficina	UD		3.00	-	
16.11.-	Mesas Comedor tipo maleta	UD		6.00	-	
16.12.-	Sillas comedo Plegable	UD		24.00	-	
16.13.-	Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria	PA		1.00	-	
						-
	Sub-Total general					-
	Dirección Técnica	10.00%				-
	Seguro y Fianza	2.50%				-
	Transporte	3.50%				-
	Gastos Admisnitrativos	5.00%				-
	Iey Fondo Pensiones y Jubilicaiones	1.00%				-
	ITBIS	18.00%				-
	Total General					-